

高雄市政府工務局新建工程處改造中正運動場防護設施未臻周妥，審計機關促請改善，已強化並提供多功能運動休憩空間

高雄市政府工務局新建工程處(下稱新工處)為優化市民運動環境，辦理中正運動場開放場域改造工程，經審計部高雄市審計處查核發現，極限運動場之欄杆高度不足，恐影響觀眾安全，經函請研謀改善，已調整欄杆高度及增加防護設施，運動場並已啟用，提供民眾多功能運動休憩空間。

審計處指出，高雄市中正運動場臨近捷運橘線技擊館 09 站，高雄市政府鑑於該運動場使用近 40 年，為優化市民運動環境，提升捷運場站使用效益，由新工處規劃辦理該運動場開放場域改造工程，將原封閉之運動場改建為結合綠化、



高雄市中正體育場之極限運動場
(114 年 7 月 4 日自行拍攝)

運動、休憩、商業及餐飲服務等功能之 Kaohsiung Highline 運動公園，並新增一座國際標準等級之極限運動場，期成為在地滑板運動愛好者之新天堂，該工程契約金額 3 億 3,344 萬餘元。

然而，審計處於 113 年 9 月查核發現，新工處規劃極限運動場設置之欄杆高度僅 0.9 公尺，較建築技術規則規定之高度 1.1 公尺為低，且欄杆型式不易阻擋滑板等器材飛出場地，防護措施未臻周延，恐影響觀眾安全，審計處遂於 113 年 10 月函請新工處研謀改善。

審計處表示，經追蹤改善情形，新工處已將欄杆高度調高為 1.1 公尺，縮減水平橫條間距及加設防護網，以降低滑板飛出場地風險，強化場域安全性，該運動場並於 114 年 4 月啟用，提供民眾多功能運動休憩空間。